


SC.01 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5 cm Tynk mineralny
15,0 cm Wełna mineralna
25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk glinowy / cem-wapienny

SC.02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5 cm Tynk mineralny
15,0 cm Styropian EPS 70 040 FASADA
25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk glinowy / cem-wapienny

SC.03 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY DO Hnt.I
1,5 cm Tynk mineralny
15,0 cm Styropian EPS 70 040 FASADA
25,0 cm Ściana żelbetowa
1,5 cm Tynk glinowy / cem-wapienny

SC.04 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY DO Hnt.I
1,5 cm Tynk mineralny
15,0 cm Wełna mineralna
25,0 cm Ściana żelbetowa
1,5 cm Tynk glinowy / cem-wapienny

SCw.01 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
1,5 cm Tynk cementowo – wapienny
25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk cementowo – wapienny

SCw.02 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
1,5 cm Tynk cementowo – wapienny
25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk cementowo – wapienny

ZAKŁAD REHABILITACJI
Zestawienie Powierzchni PIWNICA

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| PIWNICA | | |
| K.00 | Łącznik komunikacyjny | 58,0 |
| P.02 | Kinezyterapia | 78,5 |
| P.02a | Pokój rehab. i pers. med. | 17,4 |
| P.03 | Poradnia rehabilitacyjna | 18,8 |
| P.04 | Komunikacja | 81,6 |
| P.05 | Sala masażu | 9,4 |
| P.06 | Sala masażu | 12,7 |
| P.07 | Sala masażu | 11,3 |
| P.08 | Łazienka pacjentów | 5,7 |
| P.0N | Rozdzielnia | 6,3 |
| P.10 | Szatnia Damska | 8,3 |
| P.11 | Łazienka Damska | 2,4 |
| P.12 | Komunikacja | 9,2 |
| P.12 | Szatnia Męska | 12,3 |
| P.13 | Łazienka Męska | 2,5 |
| P.14 | Komunikacja | 7,7 |
| P.15 | Natryski | 4,8 |
| P.16 | Natryski | 3,2 |
| P.17 | Basen | 104,4 |
| P.18 | Krioterapia | 11,9 |
| P.19 | Zaplecze basenu | 16,1 |
| P.21 | Fizykoterapia | 59,8 |
| P.22 | Laseroterapia | 21,7 |
| P.23 | Magnetoterapia | 14,7 |
| P.24 | Komunikacja | 8,5 |
| P.25 | Klatka schodowa | 21,3 |
| | RAZEM: | 608,7 m2 |

OZNACZENIA:
ELEMENTY ISTNEJĄCE
ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO USUNIĘCIA

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W PARCZEWIE PRZY UL. KOŚCIELNEJ 136 O ODDZIAŁ GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

RZUT PIWNICY

| | |
|---|---|
| Nr. Rys. | A.01 |
| Skala: | 1:50 |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Fazy projektowe: | BUDOWLANY |
| Inwestor: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie |
| Lokalizacja: | ul. Kościelna 136 21-200 Parczew dz. nr. ewid. 1689/11 |
| Data opracowania: | Maj 2013 |
| Projektant: | mgr inż. arch. Marlena Helińska-Leszczelowska upr. prof.w spec. architekt. bez ograniczeń nr upr. MA/OAO/04 |
| Projektant: | mgr inż. arch. Krzysztof Warcinowski upr. prof.w spec. architekt. bez ograniczeń nr upr. SO/POA/OKK/2009 |
| Projektant: | mgr inż. arch. Radosław Kowzan |
| | MPP Architekci Marlena Helińska-Leszczelowska ul.Poprzeczna 124 g 03-984 Warszawa |