


BUDYNEK ISTNIEJĄCY



S-1 STROP NA GRUNCIE

2,0	TARKETT / GRES
10,0	PODKŁAD BETONOWY
10,0	STYROPIAN EPS 200
0,4	2 X FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
40,0	PLYTA FUNDAMENTOWA – ŻELBETOWA
0,2	IZOLACJA AQUAFIN 2K
30,0	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
	GRUNT

S-2 STROP

2,0	GRES / TARKETT
4,0	PODKŁAD BETONOWY
0,2	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
6,0	STYROPIAN EPS 100
22,0	PLYTA ŻELBETOWA

S-3 STROP NAD PODCIENIEM

2,0	GRES / TARKETT
4,0	PODKŁAD BETONOWY
0,2	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
6,0	STYROPIAN EPS 100
22,0	PLYTA ŻELBETOWA
18,0	STYROPIAN EPS 100

D-1 STROPODACH OCIEPLONY

0,5	PAPA TERMOZGRZEWAŁNA
0,5	PAPA PODKLADOWA
0,5	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
0,2	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
20,0	STYROPIAN EPS-100
20,0	PLYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM 2%

SC.01 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1,5	TYNK MINERALNY
15,0	WĘLNA MINERALNA
25,0	PUSTAK POROTHERM 25 P+W
1,5	TYNK GIPSOWY / CEM. – WAP.

SC.02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1,5	TYNK MINERALNY
15,0	STYROPIAN EPS 70
25,0	PUSTAK POROTHERM 25 P+W
1,5	TYNK GIPSOWY / CEM. – WAP.

SC.03 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY DO H=185

1,5	TYNK MINERALNY
15,0	STYROPIAN EPS 70
25,0	SCIANA ŻELBETOWA
1,5	TYNK GIPSOWY / CEM. – WAP.

SC.04 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY DO H=185

1,5	TYNK MINERALNY
15,0	WĘLNA MINERALNA
25,0	SCIANA ŻELBETOWA
1,5	TYNK GIPSOWY / CEM. – WAP.

SW.01 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,5	TYNK CEM – WAP.
25,0	PUSTAK POROTHERM 25 P+W
1,5	TYNK CEM – WAP.

SW.02 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,5	TYNK CEM – WAP.
12,0	PUSTAK POROTHERM 12
1,5	TYNK CEM – WAP.

G-1 UTWARDZENIE

8,0	KOSTKA BETONOWA
10,0	PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA
30,0	ZWIR ZAGĘSZCZONY

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W PARCZEWIE PRZY UL. KOŚCIELNEJ 136 O ODDZIAŁ GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Typul rysunku: Nr. Rys:		A.08		Skala: 1:50	
Branża:		ARCHITEKTURA		BUDOWLANY	
Inwestor:		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie			
Lokalizacja:		ul. Kościelna 136 21-200 Parczew dz. nr. ewid. 1689/11		Data opracowania: Maj 2013	
Projektant:		mgr inż. arch. Marięna Helinska-Leszczelowska upr. proj.w spec. architekt. bez ograniczeń nr upr. MA/040/04		Podpis:	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Krzysztof Marciniowski upr. proj.w spec. architekt. bez ograniczeń nr upr. 30/ZPOIA/OKK/2009		Podpis:	
Opracowanie:		mgr inż. arch. Radosław Kowzan			
Jednostka projektowa:		MPP Architekti Marięna Helinska-Leszczelowska ul.Poprawna 124 g 03-984 Warszawa			