

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

LP	Nazwa budynku	Okna współ. U= 1,3Wm ² /K		Drzwi ocieplone	
		Wymiary /szerokość x wysokość/	Ilość szt	Wymiary	Ilość szt
1	Budynek główny	2,16x2,08	93	1,50x2,92	1
		0,90x0,90	4	0,90x2,30	2
		0,80x1,54	5		
		0,90x1,54	5		
		1,53x1,39	7		
		1,01x1,45	3		
		1,54x1,54	5		
		0,90x2,10	19		
		0,90x1,50	1		
		1,78x2,10	1		
		0,80x2,08	2		
		1,55x1,45	27		
		1,01x1,45	3		
2	Łącznik/bud.gł Przych.specjal./	2,42x1,81	12		
		0,91x1,81	1		
		0,91x1,51	6		
3	Przychodnia specjalistyczna	2,42x1,81	74		
		1,51x1,81	8		
		0,91x1,81	2		
		0,80x0,84	28		
4	Przychodnia POZ	2,98x1,81	2	1,12x2,06	1
		2,42x1,81	4	1,0x 2,06	1
		2,42x1,51	4		

		1,51x1,81	2		
		1,50x1,60	2		
		0,91x1,81	3		
		0,91x1,60	9		
5	łącznik	0,90x1,20	7	0,99x2,05	1
		0,60x0,60	2		
6	Apteka + łącznik	0,91x0,91	3	1,31x 2,30	1
		0,61x0,51	21		
		0,91x1,81	52		

Ze względu na różnorodność okien zamontowanych w zespole budynków stolarkę okienną należy zamawiać, wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na każdym z poszczególnych obiektów. Do wykonania przyjmować rysunek okien z widoków elewacji. Wszelkie zmiany uzgadniać z inwestorem.


PROJEKTANT
inż. Włodzimierz Chwiejczak
upr. proj. nr 741/0Pr94
Białe Podlaska ul. Zamkowa 1A/5